




ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง

๑. ชื่อโครงการ : โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางภายในหมู่บ้าน-บ่อทราย หมู่ที่ ๓ บ้านสะพานสอง ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์
๒. หน่วยงานเจ้าของโครงการ : จังหวัดนครสวรรค์ โดย ที่ทำการปกครองอำเภอตากลี
๓. วงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรร : งบประมาณ ๑,๒๖๖,๒๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนหกหมื่นหกพันสองร้อยบาทถ้วน)
๔. ลักษณะงานโดยสังเขป : โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางภายในหมู่บ้าน-บ่อทราย หมู่ที่ ๓ บ้านสะพานสอง ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์ ปริมาณงาน ช่วงที่ ๑ กม. ๐ + ๐๙๕ - กม. ๐ + ๑๙๕ ผิวจราจรกว้าง ๓.๐๐ เมตร ยาว ๑๐๐.๐๐ เมตร หนา ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๑๐๐.๐๐ ตารางเมตร ไหล่ทางลูกรังข้างละ ๐.๕๐ เมตร พร้อมป้ายแสดงรายละเอียดโครงการ
๕. ราคากลางคำนวณ ณ วันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๔ เป็นเงิน งบประมาณ ๑,๒๔๓,๐๐๐ บาท (หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน)
๖. บัญชีประมาณการราคากลาง
 ๑. ปร.๕
 ๒. ปร.๔
๗. รายชื่อคณะกรรมการกำหนดราคากลาง

| | | | |
|----------------------|-------------|--|---------------|
| ๑. นางชุตินา อางแก้ว | ลงชื่อ..... |  | ประธานกรรมการ |
| ๒. นายณัฐกรณ์ ชาลี | ลงชื่อ..... |  | กรรมการ |
| ๓. นายนิเวศร์ บัวผัน | ลงชื่อ..... |  | กรรมการ |

(นายโฮมвр บริรักษ์เลิศ)

นายอำเภอตากลี ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์

บัญชีประมาณการ



แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม




หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์
 ชื่อโครงการ ว่างปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางภายในหมู่บ้าน - ไร่ทราย
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านสะพานสอง ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์
 ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 กว้าง 3.00 เมตร ยาว 700.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่รวมไม่น้อยกว่า 2,100.00 ตารางเมตร พร้อมไหล่ทางลูกรังกว้างข้างละ 0.50 เมตร
 แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท.(แบบเลขที่ ทอ. - 2 - 204 แผ่นที่ 15)
 จำนวนราคากลางเมื่อวันที่ เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 ราคาน้ำมัน 27.00 - 27.99 บาท/ลิตร


| ลำดับ | รายการ | รวมค่างานก่อสร้าง | หมายเหตุ |
|-------|--|-------------------|---|
| 1 | ค่างานต้นท่อนทาง ช่วงที่ 1 | 1,243,300.00 | Factor F = 1.3607 |
| 2 | ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย | - | - เงินล่วงหน้าจ่าย 0% - เงินประกันผลงานหัก 0% - ดอกเบี้ยเงินกู้ 5% ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% - พื้นที่ ปกติ |
| สรุป | รวมค่าก่อสร้าง | 1,243,300.00 | |
| | ปรับราคาคิดเป็นเงินค่าก่อสร้างประมาณ (หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นสามพันบาทถ้วน) | 1,243,000.00 | |


ตามคำสั่งอำเภอตากลี ที่ 35/2564 ลงวันที่ 1 มีนาคม 2564

คณะกรรมการกำหนดราคากลางได้ตรวจสอบแล้ว ปรากฏว่าเห็นชอบกับราคาก่อสร้าง และให้ยึดถือราคานี้เป็นราคากลาง

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  บัณฑิตกรรมการกำหนดราคาากลาง
 (นางชุตีมา อองแก้ว)
 รองปลัด อบต.

ลงชื่อ  กรรมการฯ
 (นายณัฐกรณ์ ชาลี)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการฯ
 (นายนิเวศร์ บัวตัน)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน




แบบสรุปราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม


หน่วยงาน องค์การบริหารส่วนตำบลพรหมนิมิต อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์
 ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายทางภายในหมู่บ้าน - บ่อทราย
 สถานที่ก่อสร้าง หมู่ที่ 3 บ้านสะพานสอง ตำบลพรหมนิมิต อำเภอตากลี จังหวัดนครสวรรค์
 แบบเลขที่ ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับ อปท.(แบบเลขที่ ทอ. -2 - 204 แผ่นที่ 15)


| ลำดับ | รายการ | หน่วย | จำนวน | ราคาต่อหน่วย | ราคาทุน | F _u | ราคาต่อหน่วยxF _u | ราคากลาง |
|--|--|-------|----------|--------------|------------|----------------|-----------------------------|--------------|
| 1 | ช่วงที่ 1 (3.00 x 700.00 เมตร) | | | | | | | |
| | งานปรับปรุงโครงสร้างทาง | | | | | | | |
| | งานขุดหรือคันทางเดิมบดอัดแน่น | ตร.ม. | - | - | - | - | - | - |
| | งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง) | ตร.ม. | - | - | - | - | - | - |
| 1.1 | งานรื้อคอนกรีตเดิม | ตร.ม. | 2,100.00 | 25.66 | 53,886.00 | 1.3607 | 34.92 | 73,322.68 |
| 1.2 | งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(ลูกรัง) | ตร.ม. | 2,450.00 | 10.63 | 26,043.50 | 1.3607 | 14.46 | 35,437.39 |
| | งานขุดหรือคันทางเดิมแล้วบดทับ(หินคลุก) | ตร.ม. | - | - | - | - | - | - |
| | งานตัดชั้นรูปคันทาง | ลบ.ม. | - | - | - | - | - | - |
| | งานดินถมคันทางจากแหล่งนอกที่ตั้งโครงการ | ลบ.ม. | - | - | - | - | - | - |
| 1.3 | งานรองพื้นทาง(ลูกรังบดอัดแน่น หนา 0.10 เมตร) | ลบ.ม. | 245.00 | 253.02 | 61,989.90 | 1.3607 | 344.28 | 84,349.66 |
| 1.4 | งานทราयरรองใต้ผิวทางคอนกรีต | ลบ.ม. | 105.00 | 429.95 | 45,144.75 | 1.3607 | 585.03 | 61,428.46 |
| 2 | งานผิวทาง | | | | | | | |
| 2.1 | ผิวทางปอร์ตแลนด์ซีเมนต์คอนกรีต หนา 0.15 ม. | ตร.ม. | 2,100.00 | 321.98 | 676,158.00 | 1.3607 | 438.12 | 920,048.10 |
| 2.2 | Expansion Joint | ม. | 69.00 | 179.77 | 12,404.13 | 1.3607 | 244.61 | 16,878.30 |
| 2.3 | Contraction joint | ม. | 138.00 | 149.79 | 20,671.02 | 1.3607 | 203.82 | 28,127.06 |
| | Longitudinal Joint | ม. | - | - | - | - | - | - |
| 3 | งานไหล่ทาง | | | | | | | |
| 3.1 | ไหล่ทางลูกรัง | ลบ.ม. | 140.00 | 124.70 | 17,458.00 | 1.3607 | 169.68 | 23,755.10 |
| ประมาณราคาเมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2564 | | | | | 913,755.30 | | รวม | 1,243,346.84 |
| ตัวอักษร (-หนึ่งล้านสองแสนสี่หมื่นสามพันสามร้อยยี่สิบห้า) สิบห้าก่อสร้าง | | | | | | | | 1,243,300.00 |

- ① ผลรวมค่างานต้นทุนงานก่อสร้าง = 913,755.30
- ② ค่า FACTOR F งานก่อสร้างทาง = 1.3607

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

ลงชื่อ  ประธานกรรมการกำหนดราคากลาง
 (นางชุตีมา อองแก้ว)
 รองปลัด อบต.

ลงชื่อ  กรรมการฯ
 (นายณัฐกรณ์ ชาลี)
 ผู้อำนวยการกองช่าง

ลงชื่อ  กรรมการฯ
 (นายณัฐกรณ์ ชาลี)
 นายช่างโยธาชำนาญงาน